



COMUNE DI NOLE C.SE

Città Metropolitana di Torino

PROGETTO:

RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO
SPORTIVO DI VIA VOLONTARI DEL
SANGUE NEL COMUNE DI NOLE C.SE (TO)

PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA'
TECNICO ECONOMICA ED ESECUTIVA

ELENCO PREZZI

R.U.P. E
RESPONSABILE DEI
LAVORI:

Arch. Fabrizio Rocchietti del COMUNE DI NOLE C.SE
Via Devesi n°14
10076 Nole C.se (To)

COMMITTENTE:

COMUNE DI NOLE C.SE
Via Devesi n°14
10076 Nole C.se (To)

PROGETTAZIONE:

Arch. Emanuela Bertini
Via Cavour n°37
10073 Cirie' (To)

RESPONSABILE DEL
PROCEDIMENTO

Il Responsabile dell'Area Tecnica
Arch. Fabrizio Rocchietti del COMUNE DI NOLE C.SE
Via Devesi n°14
10076 Nole C.se (To)

N° PROTOCOLLO:

Note:

Questo elaborato è di proprietà riservata. Ne è vietata la riproduzione anche parziale, nonché la presentazione a terzi senza esplicita autorizzazione.
L'inosservanza è perseguibile a termini di legge.

ARCH
SAFE
&CO

Arch. Emanuela Bertini
OAPPC Provincia di Torino n°8171
via cavour_37_10073_ciriè.to.it
tel. +39.347.15.77.878
c.f. BRT MNL 84B64 C722I
p.iva. 10312250011
ascarchitettura@gmail.com
ebertini@architettitorinopec.it

ELENCO PREZZI

OGGETTO: Realizzazione campo da calcio a 11

COMMITTENTE: Comune di Nole

Nole, 14/11/2023

IL TECNICO



Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	PREZZO UNITARIO
Nr. 1 01.A01.A10. 010	Scavo generale, di sbancamento o splateamento a sezione aperta, in terreni sciolti o compatti, fino a 4 m di profondità, eseguito con mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm euro (quattro/62)	m³	4,62
Nr. 2 01.A01.A65. 010	Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per posa tubazione e manufatti, in terreni sciolti o compatti, fino a 2 m di profondità rispetto al piano di sbancamento, eseguito con idonei mezzi meccanici, con eventuale intervento manuale ove occorra, esclusa la roccia da mina ma compresi i trovanti rocciosi ed i blocchi di muratura fino a 0,50 m³, misurato in sezione effettiva, con deposito dei materiali ai lati dello scavo stesso. Anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm euro (dodici/67)	m³	12,67
Nr. 3 19.P03.A45. 480	Fornitura e posa in opera di porte calcio regolamentari in profilati di alluminio a sezione ovale, con nervature antiflessione, rete in cordoncino di polietilene, accessori per il montaggio, compresa la formazione dei plinti per l'ancoraggio (Ca) - Per 2 euro (millequattrocentoventicinque/20)	cad	1'425,20
Nr. 4 NP.1	Rimozione della recinzione esistente a nord, verso il bar e verso le tribune. La rimozione dovrà comprendere tutte le lavorazioni necessarie, ovvero scavi, rimozione dei cordoli, delle reti, dei pali con relativo trasporto e smaltimento in discarica autorizzata. euro (tremilacentosessantadue/22)	a corpo	3'162,22
Nr. 5 NP.10	Fornitura e posa di pozzo perdente diam. 2,00 x ml. 2,50 completo di coperchio carraio e chiusino di ispezione. Compreso aggettamento con pietrame di idonea pezzatura per garantire stabilità e drenaggio di filtrazione. Escluso scavo euro (millesettecentonovantanove/97)	cadauno	1'799,97
Nr. 6 NP.11	Fornitura e posa di pozzetto prefabbricato diaframmato e sifonato della dimensione interna di 100x100x100 cm, comprensivo di chiusino, per recuperare le acque meteoriche provenienti da tutto l'impianto drenante, e nel numero idoneo a raggiungere la profondità di progetto. euro (settecentoquaranta/21)	cadauno	740,21
Nr. 7 NP.12	Lavorazioni occorrenti per l'intercettazione della rete fognaria esistente, ovvero scavi, fornitura e posa di tubazioni e pozzetti adeguati, allacciamenti, reinterri, etc il tutto per dare l'opera finita secondo la regola dell'arte. euro (duemilaottantacinque/66)	a corpo	2'085,66
Nr. 8 NP.13	FORMAZIONE DI SOTTOFONDO A STRATIGRAFIA DECRESCENTE: a) Pietrisco. Strato di riempimento dello spessore finito di cm 14 con pezzatura variabile tra cm 2,0/4,0 di inerte di cava steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal presente Regolamento, realizzate mediante l'ausilio di macchinario (motolivellatore) a controllo laser; b) Graniglia. Strato di riempimento dello spessore finito di cm 4 con pezzatura variabile tra cm 1,2/1,8 di inerte di cava steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal presente Regolamento, realizzate mediante l'ausilio di macchinario (motolivellatore) a controllo laser. euro (quarantasette/07)	m3	47,07
Nr. 9 NP.14	FORMAZIONE DI STRATO FINALE Sabbia di frantoio. Strato finale di riempimento della livelletta di progetto dello spessore finito di cm 3 con pezzatura variabile tra mm 0,2/2,0 in materiale inerte fine di cava steso, rullato e compattato con rullo di peso adeguato, con le opportune pendenze stabilite dal presente Regolamento, realizzate mediante l'ausilio di macchinario (motolivellatore) a controllo laser, finitura a mano dello strato superficiale, consistente nell'annaffiatura, rullatura e spazzolatura euro (due/39)	m2	2,39
Nr. 10 NP.15	Formazione di impianto di irrigazione automatica completo fino a bordo campo escluso alimentazione idrica ed elettrica composto da: - n. 6 Irrigatori fissi a martelletto con possibilità di regolazione della gittata del getto per copertura completa dell'area da gioco comprensivo di valvole elettriche ed elettrovalvole, pozzetti in resina con coperchio di colore verde per alloggiamenti di organi di intercettazione o di automatismi; - Tubazione in polietilene ad Alta Densità PN 10 per convogliamento di fluidi alimentari in pressione, con diametro esterno 90 mm - Programmatore elettronico idoneo al controllo di elettrovalvole - Tubo in Polietilene corrugato ad Alta Densità a doppio strato corrugato esternamente e liscio internamente munito di tirafilo a norma CEI EN 50086-2-4, compreso il picchettamento e posa in opera della tubazioni, la fornitura ed il raccordo dei pezzi speciali e del materiale minuto, con diametro esterno 90 mm. euro (diciassettemilauno/08)	a corpo	17'001,08
Nr. 11 NP.16	Fornitura e posa di manto in erba artificiale. Il manto completo ed installato dovrà essere conforme ai requisiti tecnici e prestazionali stabiliti dalla L.N.D. e certificati dallo stesso Ente (la certificazione del sistema dovrà essere fornita, pena esclusione dalla gara stessa, sia in ambito di gara che prima dell'inizio dei lavori, allegando apposita scheda tecnica dettagliata) e possedere le relative attestazioni ufficiali riferite al Regolamento vigente con le seguenti caratteristiche minime: - manto in erba sintetica realizzato in rotoli di larghezza minima di ml. 4,00 certificata L.N.D Standard, composto da fibre monofilo in PE di colore verde bicolore con struttura dritta o riccia dello spessore minimo pari a 360 micron, di altezza non inferiore a 50 mm, in conformità al regolamento L.N.D. Il fissaggio dei teli, nella parte inferiore, dovrà avvenire tramite posa di nastri di giunzione ad alta resistenza e successivo incollaggio con collante idoneo. La segnaletica/linee di gioco verrà eseguita con strisce intarsiate del medesimo prodotto di larghezza variabile di colore bianco; - denaturatura filato non inferiore ai 13.000 dtex; - quantità di punti per mq non inferiore agli 8.600/mq; - intaso di stabilizzazione costituito da sabbia silicea lavata a spigolo arrotondato di granulometria opportuna, secondo quanto previsto dal regolamento L.N.D.; - intaso prestazionale, in ragione di almeno 12 kg/mq, costituito da granuli di gomma elastomerica nobilitata di colore verde o marrone, di granulometria controllata con organico vegetale 100% riciclabile ed inodore conforme al Regolamento L.N.D.; - formazione delle linee di gioco eseguite ad intarsio con materiale dello stesso tipo di colore bianco, per risultare in contrasto con il tappeto di colore verde, unite al manto mediante incollaggio su banda geotessile con speciali collanti poliuretani.		

