

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Art. 1	18.A65.A10 Diradamento di superfici boscate degradate, anche costituenti le fasce di vegetazione spondale, in funzione selvicolturale e di riequilibrio ecosistemico, comprendente tutte le opere di decespugliamento ed il taglio delle piante in esubero, nonché di quelle morte, malate o malvenienti secondo le indicazioni della D. L., successiva raccolta ed accatastamento dei materiali di risulta, sramatura, cernita ed allontanamento dei materiali non utilizzabili e loro trasporto a discarica, trasporto del legname utile al piazzale di carico		
Art. 1.A	18.A65.A10.010 tra i 1000 m ² e i 3000 m ² ----- m ² (Euro zerovirgolasettecentoventi)		0,720
Art. 2	24.A66.V08.005 Scarificazione leggera di massicciata stradale non bitumata eseguita meccanicamente per una profondità media di cm 10, compresi la vagliatura del materiale scarificato per la sua utilizzazione nella risagomatura del piano viabile, lo spandimento, il compattamento e la profilatura dello stesso nonché il trasporto a rifiuto del materiale non utilizzabile: ----- m ² (Euro zerovirgolaseicentoseventanta)		0,670
Art. 3	01.A01.A05 Esecuzione di scotico dello strato superficiale del terreno, con adeguati mezzi meccanici, per profondità fino a 30 cm, compreso l'asportazione di cespugli e sterpaglie esistenti e sistemazione entro l'area del cantiere		
Art. 3.A	01.A01.A05.010 In assenza di alberi ----- m ³ (Euro quattrovirgolasettecentonovanta)		4,790
Art. 4	01.A01.A55 Scavo a sezione obbligata o a sezione ristretta per opere di fondazione, in terreni sciolti o compatti, di larghezza minima 30 cm, anche in presenza di acqua fino ad un battente massimo di 20 cm, eseguito con idonei mezzi meccanici, esclusa la roccia da mina, misurato in sezione effettiva, compreso il carico sugli automezzi, trasporto e sistemazione entro l'area del cantiere, escluse eventuali sbadacchiature per scavi oltre 1,50 m di profondità da conteggiare totalmente a parte.		
Art. 4.A	01.A01.A55.010 Fino a 3 m di profondità rispetto al piano di sbancamento ----- m ³ (Euro diecivirgolaquattrocentosettanta)		10,470
Art. 5	20.A27.V15.005 Rifacimento meccanico dei fossi laterali con rifilatura delle scarpate e disgaggio del fondo per il ripristino delle sezioni originali e delle pendenze effettuate con benne sagomate o altro. Compresa l'eventuale estirpazione di radici o ceppaie nonche' l'asportazione di qualunque materiale in sito ed il relativo trasporto in idonee discariche autorizzate. ----- m (Euro duevirgoladuecentonovanta)		2,290
Art. 6	01.A01.C65 Sovrapprezzo allo scavo in genere per trasporto e scarico, esclusi gli oneri di discarica.		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Art. 6.A	01.A01.C65.020 In discarica autorizzata, da 5 km fino a 10 km di distanza ----- m ³ (Euro duevirgolasettecentodieci)		2,710
Art. 7	Indagine di mercato Compenso per oneri di smaltimento (discarica) nei siti autorizzati delle materie di risulta eccedenti o non idonei al reinterro, e quindi non riutilizzate in cantiere. Per qualsiasi tipo di materiale inerte di scavo. ----- m ³ (Euro diciottovirgolazeroventi)		18,020
Art. 8	01.A22.E00 Scarifica di pavimentazione bituminosa mediante scarificatrice a freddo comprendente: l'eventuali opere di rifinitura della scarifica anche se da eseguirsi a mano (per esempio attorno ai chiusini non rimovibili, nelle cunette, nelle fasce di raccordo etc.); il carico e trasporto del materiale di risulta, nei luoghi indicati dalla D.L. (con recupero del materiale da parte della citta') o scelti dalla ditta (con materiali a disposizione della ditta); l'accurata pulizia del fondo, le opere provvisorie per deviazione del traffico, la rimozione eventuale di griglie e chiusini, ogni onere per il funzionamento dei mezzi d'opera		
Art. 8.A	01.A22.E00.150 Per profondita' di cm 10, con materiale a disposizione della ditta ----- m ² (Euro diecivirgolaquattrocentosessanta)		10,460
Art. 9	01.A01.B97.010 Formazione di rilevato eseguito mediante l'impiego di aggregati riciclati, provenienti dalle demolizioni edilizie, secondo le norme prestazionali specifiche UNI EN 13242 ed UNI EN 13285, compresa la cilindratura eseguita con idonei rulli vibranti, per strati non superiori ai 30 cm, e la regolarizzazione dello stesso, incluso il costo del materiale ----- m ³ (Euro dodicivirgolatrecentoventi)		12,320
Art. 10	01.A04.B15 Calcestruzzo per uso non strutturale confezionato a dosaggio con cemento tipo 32,5 R in centrale di betonaggio, diametro massimo nominale dell'aggregato 30 mm, fornito in cantiere. escluso il getto, la vibrazione, il ponteggio, la cassaforma ed il ferro d'armatura; conteggiati a parte.		
Art. 10.A	01.A04.B15.030 Eseguito con 250 kg/m ³ ----- m ³ (Euro settantatrevirgolasettecentoquaranta)		73,740
Art. 11	01.A04.B20 Calcestruzzo a prestazione garantita, in accordo alla UNI EN 206-1, per strutture di fondazione (plinti, cordoli, pali, travi rovesce, paratie, platee) e muri interrati a contatto con terreni non aggressivi, classe di esposizione ambientale xc2 (UNI 11104), classe di consistenza al getto S4, Dmax aggregati 32 mm, CI 0.4; fornitura a piè d'opera, escluso ogni altro onere: per plinti con altezza < 1.5 m, platee di fondazione e muri di spessore < 80 cm.		
Art. 11.A	01.A04.B20.005 Classe di resistenza a compressione minima C25/30. ----- m ³ (Euro centottovirgolatrecento)		108,300

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Art. 12	01.A04.C30 Getto in opera di calcestruzzo cementizio preconfezionato eseguito con pompa compreso il nolo della stessa		
Art. 12.A	01.A04.C30.005 In strutture di fondazione ----- m ³ (Euro ventivirgoladuecentocinquanta)		20,250
Art. 12.B	01.A04.C30.015 In strutture armate ----- m ³ (Euro ventiquattrovirgolasettecentoventi)		24,720
Art. 13	01.A04.F00 Barre per cemento armato lavorate e disposte in opera secondo gli schemi di esecuzione		
Art. 13.A	01.A04.F00.015 in acciaio ad aderenza migliorata Fe B 38 e Fe B 44 ----- kg (Euro unovirgolacinquecento)		1,500
Art. 14	01.A04.H30 Casseratura per il contenimento dei getti per opere quali muri, pilastri, archi, volte, parapetti, cordoli, sottofondi, caldane, platee ecc compreso il puntellamento e il disarmo, misurando esclusivamente lo sviluppo delle parti a contatto dei getti		
Art. 14.A	01.A04.H30.005 In legname di qualunque forma ----- m ² (Euro quarantavirgolaseicentosettanta)		40,670
Art. 15	08.A30.G78 Fornitura e posa in opera di elementi scatolari prefabbricati in calcestruzzo armato, turbovibrocompressi, a sezione interna rettangolare o quadrata confezionati con alti dosaggi di cemento ad alta resistenza ai solfati ed aventi un peso specifico non inferiore a 2,4 Kg/dcm. Le condotte dovranno rispondere alle normative DIN 4263, UNI 8520/2, UNI 8981 ed essere conformi ai requisiti previsti dalle norme vigenti, elaborati per supportare carichi per strade di 1 ^a Categoria. Gli elementi dovranno essere posti in opera su base continua in calcestruzzo con resistenza caratteristica non inferiore a Rck 200, armata con rete elettrosaldata in acciaio B450A o B450C dimensioni mm. 10, maglia 20x20. Ciascun elemento dovrà terminare con apposito incastro perimetrale maschiofemmina, onde permettere le giunzioni tramite malta antiritiro. I manufatti non dovranno presentare alcun foro né per sollevamento né per movimentazione; tali operazioni devono essere eseguite con apposita forza tramite autogrù di adeguata potenza. E' compreso la fornitura e posa in opera di condotti prefabbricati, la predisposizione del piano di posa e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta. E' escluso lo scavo ed il rinterro.		
Art. 15.A	08.A30.G78.015 dimensioni interne 1000x800 mm ----- m (Euro trecentosessantatrevirgolacinquecento)		363,500
Art. 16	08.A30.G03 Provista e posa in opera di tubi autoportanti in calcestruzzo vibrocompressi ad alta resistenza, con piano di appoggio, muniti di giunto a banchiere con anello di tenuta in gomma, aventi una resistenza minima di 1.00 kN per ogni cm di diametro interno e per ogni m di lunghezza valutata con prova eseguita in laboratorio, a		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	secco, con carico distribuito lungo la generatrice superiore del volto, compreso il carico e lo scarico a pie' d'opera, la loro discesa nella trincea e quanto altro necessario per dare l'opera perfettamente ultimata a regola d'arte		
Art. 16.A	08.A30.G03.005 del diametro interno di cm 30 e dello spessore minimo di cm 4.5 ----- m (Euro quarantaduevirgolaseicentosessanta)		42,660
Art. 17	25.A16.A60.005 Fornitura e posa in opera di tubi di acciaio ondulato a forte zincatura, autosostentanti di diametri vari ma ad anello intero corrispondenti alle Norme Tecniche di Capitolato, completi di organi di giunzione, in opera su sottofondo in tout venant arido (A1, A2.4, A 2.5) compreso rinfianco pure con materiali dello stesso tipo, materiali tutti compensati a parte. ----- kg (Euro trevirgolatrecentottanta)		3,380
Art. 18	18.A30.A40.005 Esecuzione di scogliere con massi provenienti da cave aperte per conto dell'impresa disposti in sagoma prestabilita di volume comunque non inferiore a m ³ 0,30 e di peso superiore a kg 800 compresa la preparazione del fondo, l'allontanamento delle acque ed ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte. ----- m ³ (Euro cinquantacinquevirgolacentonovanta)		55,190
Art. 19	01.P03.B20.005 Misto frantumato (stabilizzato) ----- m ³ (Euro ventitrevirgoladuecentoquaranta)		23,240
Art. 20	01.A21.A20 Spandimento di materiali vari per spessori superiori a cm 3, provvisti sfusi sul luogo d'impiego, per la formazione di strati regolari, secondo le indicazioni della direzione lavori, compreso gli eventuali ricarichi durante la cilindratura ed ogni altro intervento per regolarizzare la sagoma degli strati		
Art. 20.A	01.A21.A20.005 Materiali terrosi, sabbia, graniglia, pietrischetto stabilizzato e simili, sparsi con mezzi meccanici. ----- m ³ (Euro seivirgolacentottanta)		6,180
Art. 21	01.A21.A60 Regolarizzazione e rullatura con rullo di adatto peso, statico o vibrante, o piastra vibrante idonea del piano del sottofondo in terra o del piano dello strato di fondazione in ghiaia per l'esecuzione di ripristini o risanamenti, compreso ogni onere per il funzionamento del rullo o della piastra		
Art. 21.A	01.A21.A60.005 Su carreggiate stradali e su banchine ----- m ² (Euro unovirgolaseicentoquaranta)		1,640
Art. 22	01.A23.A70 Sistemazione superficiale di banchine comprendente il livellamento secondo i piani stabiliti, l'accurata rastrellatura ed il trasporto alle discariche dei ciottoli e dei materiali di rifiuto, la provvista e la stesa a mano di polvere di roccia serpentina in ragione di cm 2 di spessore soffice cilindrata con rullo leggero		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
Art. 22.A	01.A23.A70.005 Banchine in terra battuta ----- m ² (Euro quattrovirgolazerosessanta)		4,060
Art. 23	01.A01.B05 Scavo di materie di qualsiasi natura, purché rimovibili senza l'uso continuo di mazze e scalpelli, per la formazione di cassonetti per marciapiedi, banchine o simili, compresa la compattazione e la regolarizzazione del fondo dello scavo, il carico del materiale scavato sul mezzo di trasporto e il trasporto alle discariche		
Art. 23.A	01.A01.B05.005 Con mezzo meccanico ed eventuale intervento manuale ove necessario, per una profondità media fino a cm 35 ----- m ² (Euro novevirgolatrecento)		9,300
Art. 24	01.A22.A82 Provvista e stesa di misto granulare bitumato (tout-venant) per la riparazione di buche, cedimenti e per ripristini, composto da inerti di torrente, di fiume, di cava o proveniente dalla frantumazione di roccia serpentinoso delle dimensioni massime di mm 40, contenente almeno il 35% di frantumato di cava trattato con bitume conformemente alle prescrizioni della città attualmente vigente per quanto concerne la granulometria e la dosatura compresa la cilindratura con rullo compressore statico o vibrante con effetto costipante non inferiore alle 12 tonnellate		
Art. 24.A	01.A22.A82.020 Steso a mano dello spessore compresso di cm 10 ----- m ² (Euro ventivirgolacinquecentocinquanta)		20,550
Art. 25	01.A05.C10 Muratura di pietrame in piano od in curva, con l'impiego di malta di cemento, per massicci, speroni, piedritti, cunettoni, ecc, compresa la fornitura del pietrame.		
Art. 25.A	01.A05.C10.005 In pietrame spaccato o con scapoli di cava ----- m ³ (Euro trecentoventiseivirgolazerosessanta)		326,060
Art. 26	01.P03.A60 Sabbia granita		
Art. 26.A	01.P03.A60.015 di frantumazione costituita da polveri di cava e da unire a malta e additivi ----- m ³ (Euro sedicivirgolaottocentottanta)		16,880
Art. 27	18.A85.A30.005 Costruzione di recinzione rustica in legno scortecciato di castagno, quercia o altre essenze forti, aventi il diametro dei piantoni di cm 12 - 15 con piantoni ad interassi di m 1,50 ed un'altezza da m 1,00 a m 1,10 fuori terra con trattamento imputrescibile della parte appuntita interrata; i pali orizzontali hanno pari diametro. Le giunzioni tra gli elementi lignei saranno realizzate con viti e bulloni. ----- m (Euro trentasettevirgolacento)		37,100
Art. 28	Indagine di mercato Fornitura e posa in opera di pannello segnavia in materiale plastico multistrato completo di tutte le scritte incise e loghi, avente le		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	caratteristiche riportate sul particolare esecutivo di progetto.		
	----- cad		59,690
	(Euro cinquantanovevirgolaseicentonovanta)		
Art. 29	Indagine di mercato Fornitura e posa di sostegno per pannello segnavia, in legno di larice stagionato ed impregnato con autoclave con sezione minima di cm 8x8 ed altezza minima fuori terra di metri 2,00.		
	----- cad		74,610
	(Euro settantaquattrovirgolaseicentodieci)		
Art. 30	18.A55.A20.005 Realizzazione di un inerbimento su di una superficie piana o inclinata mediante la semina di un miscuglio di sementi di specie erbacee selezionate e idonee al sito e distribuzione di una miscela composta da fieno o paglia e concime, mediante l'uso di irroratrici, compresa l'eventuale ripetizione dell'operazione ai fini della completa copertura del terreno (da verificare con l'ausilio di coloranti nella miscela), esclusa solo la preparazione del piano di semina		
	----- m ²		2,000
	(Euro duevirgolazerozerozero)		
Art. 31	01.A18.A25 Carpenteria varia per piccoli lavori non di serie, come travi isolate, opere di rinforzo, passerelle pedonali, centine, archi, capriatelle, pilastri composti, compresa la verniciatura ad una ripresa antiruggine		
Art. 31.A	01.A18.A25.010 A lavorazione saldata		
	----- kg		3,990
	(Euro trevirgolanovecentonovanta)		
Art. 32	07.P06.G05 Tubi in polietilene ad alta densità (PEAD) per condotte di acqua potabile;		
Art. 32.A	07.P06.G05.125 per tubi di spessore 6. 9 mm, PN 16 diam. 50 mm		
	----- m		1,590
	(Euro unovirgolacinquecentonovanta)		
Art. 33	07.A09.I05 Posa in opera nelle trincee o nei manufatti di tubi in polietilene arrotolati; compreso l'eventuale carico e trasporto da deposito di cantiere, lo sfilamento, la sistemazione a livelletta, la formazione dei giunti mediante manicotti di raccordo; compreso il collaudo, prova idraulica ed ogni altro onere;		
Art. 33.A	07.A09.I05.010 per tubi diam. 40 - 63 mm		
	----- m		3,400
	(Euro trevirgolaquattrocento)		
Art. 34	Indagine di mercato Formazione di fontanella da realizzare come da disegno esecutivo, compreso il collegamento alla tubazione idrica, le opere murarie ed ogni fornitura necessaria.		
	----- cad		780,000
	(Euro settecentottantavirgolazerozerozero)		
Art. 35	01.A24.C80.005 Pozzetto d'ispezione in calcestruzzo cementizio (con resistenza caratteristica 150 kg/cm ²) delle dimensioni interne di cm 50x50x80 (h) ed esterne cm 90x90x100, compreso lo scavo ed il trasporto dei materiali di scavo parte in cantiere e parte alla discarica, con		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	spessore della platea e delle pareti pari a cm 20,compresa la posa del chiusino carreggiabile e a chiusura ermetica e del telaio in ghisa e compreso l'onere per la formazione nel getto dei fori per il passaggio delle tubazioni in PVC,l'innesto dei tubi stessi nei fori e la loro sigillatura.		
	----- cad		163,950
	(Euro centosessantatrevirgolanovecentocinquanta)		
Art. 36	01.P13.E62 Ghisa sferoidale in getti (normativa UNI EN 124) per griglie e chiusini secondo i disegni forniti dalla D.L.		
Art. 36.A	01.P13.E62.005 Per griglie e chiusini classe D 400		
	----- kg		2,980
	(Euro duevirgolanovecentottanta)		
Art. 37	01.A24.C50 Formazione in trincea di manufatti in conglomerato cementizio avente resistenza caratteristica di 150 kg/cm ² ; comprendente la posa di tubi in PVC di diam. da mm 80 a mm 100		
Art. 37.A	01.A24.C50.005 Delle dimensioni di cm 30x30 e posa di un tubo		
	----- m		7,240
	(Euro settevirgoladuecentoquaranta)		
Art. 38	15.P04.A45 Tubi corrugati e manicotti		
Art. 38.A	15.P04.A45.015 Tubo corrugato in polietilene diam 110 mm a doppia parete, secondo Norme CEI 23-46 (FORNITURA E POSA)		
	----- m		2,620
	(Euro duevirgolaseicentoventi)		
Art. 39	06.A08.A07 F.O. Fornitura in opera di Interruttore crepuscolare con fotocellula separata, luminosità regolabile 1 o 2 contatti in scambio, portata fino a 16 A a 230 V, circuito di alimentazione in corrente continua o alternata e per qualsiasi tensione di funzionamento.compreso ogni accessorio per la posa ed i collegamenti elettrici.		
Art. 39.A	06.A08.A07.010 F.O. di interr.crepuscolare 2-2000 Lux 1 contatto con fotocellula		
	----- cad		138,690
	(Euro centotrentottovirgolaseicentonovanta)		
Art. 40	06.A01.E03 F.O. Fornitura in opera, in tubi o canaline predisposte, di cavo tripolare compresi i collegamenti elettrici, morsetti, capicorda ed ogni accessorio per rendere il cavo perfettamente funzionante (Tipo G7OR o similari tipo Invv-k).		
Art. 40.A	06.A01.E03.005 F.O. di cavo tipo FG70R 0,6/1 kV 3 x 1,5		
	----- m		2,270
	(Euro duevirgoladuecentosettanta)		
Art. 41	06.A24.T01 P.O. Posa in opera di corpi illuminanti da interno, sporgenti ed incassati, di tipo civile o industriale.		
Art. 41.A	06.A24.T01.725 P.O. di corpo illuminante civile/ind. 2x36 W		
	----- cad		26,690

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	(Euro ventiseivirgolaseicentonovanta)		
Art. 42	13.P10.A05.015 Formazione di collegamento di terra fra canalina porta cavi ed apparecchio di illuminazione, compresa la fornitura e la posa dei bulloni zincati o cadmiati con rondelle e dadi, nonché i due capicorda di rame stagnato, su cavo unipolare della sezione di 16 mmq;	cad	6,960
	(Euro seivirgolanovecentosessanta)		
Art. 43	13.P03.A15.005 Fornitura e posa in opera in basamento predisposto di palo tronco conico lunghezza totale 5,60 m, sezione circolare, in lamiera di acciaio saldata e zincata a caldo (Norme UNI EN 40/4.1) , diametro di base 116 mm - testa 60 mm, spessore 4 mm, manicotto di rinforzo L = 600 mm, asola con portello 186x45 mm a filo palo, foro ingresso cavi 150x50 mm a 90° rispetto asola, fori diam. 11 mm - 120° a sommità palo, compresa la fornitura di sabbia e malta per il fissaggio;	cad	188,190
	(Euro centottantottovirgolacentonovanta)		
Art. 44	Indagine di mercato Apparecchio di illuminazione a luce diretta, finalizzato all'impiego di sorgenti luminose a LED con ottica stradale. Esso comprende il montaggio a testapalo; il vano ottico e cornice in pressofusione di alluminio; il gruppo di alimentazione estraibile con connettori ad innesto rapido; alimentatore elettronico; driver con sistema automatico di controllo della temperatura interna; driver con 4 profili di funzionamento personalizzabili con chiavetta USB; morsetti con fusibile 4AT; caratteristiche tecniche conformi alla norma EN60598-1; IP66; classe di isolamento II; quanto altro occorre per il funzionamento.	cad	380,000
	(Euro trecentottantavirgolazerozerozero)		
Art. 45	06.A24.T02 P.O. posa in opera di proiettori ed armature tipo stradale su pali di varie altezze o sbracci a palo o a parete. posa di pali e sbracci a parete inclusa messa a piombo, sigillatura, messa a terra, numerazione, ecc. escluso eventuale nolo di macchine con cestello. l'ambito di applicazione di queste voci riguarda i complessi residenziali e sportivi, con esclusione degli impianti di illuminazione pubblica e stradale.		
Art. 45.A	06.A24.T02.715 P.O. di armatura stradale sino a 250 W	cad	12,370
	(Euro dodicivirgolatrecentosettanta)		
Art. 46	13.P06.A05.030 Fornitura e posa in opera entro palo di 2 morsetti volanti a mantello antitranciatura, testa esagonale, a isolamento completo, per l'allacciamento di conduttori sino alla sezione di 2x30 mmq;	cad	11,690
	(Euro undicivirgolaseicentonovanta)		
Art. 47	Indagine di mercato (analisi prezzi) Fornitura e posa in opera montato e cablato di quadro elettrico da posizionare in prossimità del palo ENEL vicino al quale sarà richiesta la fornitura dell'energia, in aderenza a recinzione esistente, per controllo e comando impianto di illuminazione pubblica in progetto, conforme agli schemi di progetto. La fornitura comprende: - un quadretto di protezione della linea in corrispondenza della fornitura ENEL (L<3 m) - il quadro elettrico in armadio a una o due ante in vetroresina per esterno IP55 dimensioni adeguate + zoccolo, al cui interno sono		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	posizionati tutti i componenti necessari al fine della protezione, alimentazione e comando dell'impianto in progetto secondo gli schemi esecutivi allegati per le seguenti sezioni: - interruttore generale, linea protetta da fornitura Enel al locale quadro; - protezioni magnetotermiche - morsettiere di connessione e dovrà essere corredato di tutte le apparecchiature previste e necessarie al suo funzionamento. Nel prezzo formulato per il quadro elettrico sono compresi inoltre i cavi per l'alimentazione di tutti gli utilizzatori asserviti al quadro stesso nelle lunghezze e sezioni necessarie, posati in canalina metallica IP55 o in conduttura a vista in PVC pesante.		
	----- cad		650,000
	(Euro seicentocinquantavirgolazerozerozero)		
Art. 48	Regione Piemonte Operaio comune		
	----- h		28,590
	(Euro ventottovirgolacinquecentonovanta)		
Art. 49	Regione Piemonte Operaio specializzato		
	----- h		34,100
	(Euro trentaquattrovirgolacento)		
Art. 50	Indagine di mercato Allestimento cantiere comprendente ogni onere e prestazione per l'impianto e la cantierizzazione con particolare riferimento a tutta la necessaria segnaletica stradale per l'avvertimento e la protezione nei confronti del transito veicolare, con installazione di tutta la cartellonistica e segnalazioni necessarie ed indicate dalla D.L.		
	----- A corpo		210,840
	(Euro duecentodiecivirgolaottocentoquaranta)		
Art. 51	28.A05.D05 NUCLEO ABITATIVO per servizi di cantiere. Prefabbricato monoblocco ad uso ufficio, spogliatoio e servizi di cantiere. Caratteristiche: Struttura di acciaio, parete perimetrale realizzata con pannello sandwich, dello spessore minimo di 40 mm, composto da lamiera preverniciata esterna ed interna e coibentazione di poliuretano espanso autoestinguente, divisioni interne realizzate come le perimetrali, pareti pavimento realizzato con pannelli in agglomerato di legno truciolare idrofugo di spessore mm 19, piano di calpestio in piastrelle di PVC, classe 1 di reazione al fuoco, copertura realizzata con lamiera zincata con calatoi a scomparsa nei quattro angoli, serramenti in alluminio preverniciato, vetri semidoppi, porta d'ingresso completa di maniglie e/o maniglione antipánico, impianto elettrico a norma di legge da certificare. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza e l'igiene dei lavoratori; il montaggio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; i controlli periodici e il registro di manutenzione programmata; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; i collegamenti necessari (elettricità, impianto di terra acqua, gas, ecc) quando previsti; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Arredamento minimo: armadi, tavoli e sedie		
Art. 51.A	28.A05.D05.015 Dimensioni esterne massime m 2,40 x 5,00 x 2,50 circa (modello		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	base) - Costo primo mese o frazione di mese ----- (Euro trecentoquarantatrevirgolacinquecentoventi)	cad	343,520
Art. 51.B	28.A05.D05.020 Costo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo ----- (Euro centosessantunovirgolazerotrenta)	cad	161,030
Art. 52	28.A05.D25 BAGNO CHIMICO PORTATILE per cantieri edili, in materiale plastico, con superfici interne ed esterne facilmente lavabili, con funzionamento non elettrico, dotato di un WC alla turca ed un lavabo, completo di serbatoio di raccolta delle acque nere della capacità di almeno 200 l, di serbatoio di accumulo dell'acqua per il lavabo e per lo scarico della capacità di almeno 50 l, e di connessioni idrauliche acque chiare e scure. Dimensioni orientative 120 x 120 x 240 cm. Il WC dovrà avere una copertura costituita da materiale che permetta una corretta illuminazione interna, senza dover predisporre un impianto elettrico. Compreso trasporto, montaggio, smontaggio, preparazione della base e manutenzione espostamento durante le lavorazioni.		
Art. 52.A	28.A05.D25.005 nolo primo mese o frazione di mese ----- (Euro centocinquantacinquevirgolasettecentonovanta)	cad	155,790
Art. 52.B	28.A05.D25.010 nolo per ogni mese o frazione di mese successivo al primo ----- (Euro centotrevirgolacinquecentocinquanta)	cad	103,550
Art. 53	28.A05.E25 NASTRO SEGNALETICO per delimitazione di zone di lavoro, percorsi obbligati, aree inaccessibili, cigli di scavi, ecc, di colore bianco/rosso, fornito e posto in opera. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi che prevedono l'impiego del nastro; la fornitura degli spezzoni di ferro dell'altezza di 120 cm di cui almeno cm 20 da infiggere nel terreno, a cui ancorare il nastro; la manutenzione per tutto il periodo di durata della fase di riferimento, sostituendo o riparando le parti non più idonee; l'accatastamento e l'allontanamento a fine fase di lavoro. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo del nastro segnaletico.		
Art. 53.A	28.A05.E25.005 misurato a metro lineare posto in opera ----- (Euro zerovirgolatrecentosettanta)	m	0,370
Art. 54	28.A20.A05 CARTELLONISTICA di segnalazione conforme alla normativa vigente, di qualsiasi genere, per prevenzione incendi ed infortuni. Posa e nolo per una durata massima di 2 anni.		
Art. 54.A	28.A20.A05.010 di dimensione media (fino a 50x50 cm) ----- (Euro undicivirgolaquattrocento)	cad	11,400
Art. 55	28.A20.H05 ESTINTORE PORTATILE a polvere chimica omologato D.M. 7 gennaio 2005 e UNI EN 3-7, montato a parete con idonea staffa e corredato di cartello di segnalazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per il nolo, il carico, lo scarico ed ogni genere di trasporto, gli accessori di fissaggio, la manutenzione		

ELENCO PREZZI UNITARI

Codice	DESCRIZIONE	U.m.	PREZZO
	periodica, il ritiro a fine lavori e quanto altro necessario per dare il mezzo antincendio in efficienza per tutta la durata del cantiere.		
Art. 55.A	28.A20.H05.010 Estintore a polvere 34A233BC da 9 kg. ----- (Euro sedicivirgolacentocinquanta)	cad	16,150
Art. 56	28.A05.E05 RECINZIONE perimetrale di protezione in rete estrusa in polietilene ad alta densità HDPE di vari colori a maglia ovoidale, modificata secondo le esigenze del cantiere, non facilmente scavalcabile e di altezza non inferiore a 1,50 m, fornita e posta in opera. Sono compresi: l'uso per la durata dei lavori; il tondo di ferro, del diametro minimo di mm 26, di sostegno posto ad interasse massimo di 1,50 m; l'infissione nel terreno per almeno 70 cm dello stesso; le tre legature per ognuno; il filo zincato posto alla base, in mezzzeria ed in sommità, passato sulle maglie della rete al fine di garantirne, nel tempo, la stabilità e la funzione; la manutenzione per tutto il periodo di durata dei lavori, sostituendo, o riparando le parti non più idonee; lo smantellamento, l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera.		
Art. 56.A	28.A05.E05.005 per sviluppo a metro quadrato ----- (Euro diciottovirgolazerocinquanta)	m²	18,050
Art. 57	28.A20.F20 INTEGRAZIONE al contenuto della CASSETTA di PRONTO SOCCORSO, consistente in specifico dispositivo munito di apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di adrenalina che può essere conservata a temperatura ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di shock anafilattico provocato da puntura di insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto, ingestione o inalazione).		
Art. 57.A	28.A20.F20.005 1 dose standard di adrenalina ----- (Euro ottantacinquevirgolacinquecentodieci)	cad	85,510
Art. 58	28.A05.E10 RECINZIONE di cantiere realizzata con elementi prefabbricati di rete metallica e montanti tubolari zincati con altezza minima di 2,00 m, posati su idonei supporti in calcestruzzo, compreso montaggio in opera e successiva rimozione. Nolo calcolato sullo sviluppo lineare		
Art. 58.A	28.A05.E10.005 nolo per il primo mese ----- (Euro trevirgolaottocento)	m	3,800
Art. 58.B	28.A05.E10.010 nolo per ogni mese successivo al primo ----- (Euro zervirgolacinquecentoventi)	m	0,520